ИМС IMS ИНСТИТУТ ИМС АД БЕОГРАД

Institut IMS a. d.
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322
fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs

LHR DOO

Милутина Миланковића 120В,

11 070 Нови Београд

наш знак:

ваш знак: Бр 43-5130

датум: 05. 05. 2022 год.

ИНСТИТУТ ИМС АД
Београд, Булевар војводе Мишића 43

На Ваш захтев наш број 43-5045 од 29.04.2022. године достављамо Вам нашу Понуду по којој нудимо да извршимо доле наведене радове.

П О Н У Д А

за испитивање шипова Ø1200 mm на модернизацији и реконструкцији железничке пруге,
деоница Нови Сад – Суботица – граница (Келебија)

- **SLT – статичко пробно оптерећење (вертикална сила притиска)**
  (изводи се у свему према: ASTM D1143)

A. Статичко испитивање шипа на утицај вертикалне силе притиска, у свему према: ASTM D1143, које обухвата:

- Израду Програма за извођење статичког пробног оптерећења шипова
- Извођење теренског опита статичког пробног оптерећења које обухвата:
  - Постављање хидрауличне пресе потребног капацитета
  - Постављање компаратера
  - Наношење- аплицирање силе на шип
  - Регистровање величине слегања главе шипа
- Геодетска контрола измерених вредности слегања главе шипа која обухвата:
  - Набавка и уградња помоћних репера
  - Постављање и формирање осматрачке станице
  - Осматрање и аквизиција резултата
- Израду Извештаја који обухвата:
  - Обраду свих резултата мерења прикупљених у току испитивања шипа
  - Приказ резултата у текстуалном и графичком облику

ЦЕНА ИСПИТИВАЊА:

- ЈЕДНОГ (1) ШИПА .....4900,00 €/шип

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА:

- да достави потребну техничку документацију – која се односи на пасош шипа, ситуациони план изведеног шипа, план армирања шипа и врсту тла у коме је фундиран шип
- обезбеди несметан улазак екипе на терен
- обезбедити слободан приступ шиповима
- обезбеди електрично напајање 380V (трофазна наизменична струја снаге мин 6 kW)
- да обезбеди једног радника на терену
- обезбедити превоз пресе и пумпе од Института ИМС до градилишта
- обезбеђење потребне грађе и баласта или конструкције за одупирање приликом наношење терета
- баласт мора бити 10% тежи од мах. оптерећења
- обезбеђење челичних носача – за постављање баласта
- обезбеђење механизације (камиони, шлепери и дизалице) за утовар баласта, грађе и челичних носача, превоз до градилишта и назад
- ангажовање дизалице и радника за утовар, истовар и израду баласта
- обезбеђење реферетних греда
- израда настрешице поред баласта
- израду армиранобетонске наглавице преко које се врши оптерећење шипа
- припрема (поравњање) платоа за израду баласта.
- неопходно је најавити испитивање шипа мин 7 дана раније

Пре израде баласта, неопходна је сарадња и консултација са понуђачем у погледу габарита и тежине преса за наношење оптерећења на шип.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Рок за извршење свих радова је према динамици извођења шипова, а након испуњења обавеза Инвеститора. Коначна цена испитивања биће обрачуната према количини извршених радова.

Рок за предају Извештаја о испитивању је три до седам дана, а по извршеној уплати износа за обављене радове.

У цену није урачунат порез на додату вредност (PDV) od 20 %.

Обрачун плаћања вршиће се по средњем курсу НБС на дан фактурисања.

НАПОМЕНА:

Запослени у лабораторији, као и сви остали који учествују у лабораторијским активностима или имају приступ подацима у обавези су да, у складу са документима ИМС, чувају поверљивим информације које добију од корисника или из других извора или које настану током реализације лабораторијских активности и не откривају их трећим лицима осим ако се то не захтева законом. У случају чињења информација јавно доступним корисник ће унапред бити обавештен о томе.

У случају приговора или жалби корисника лабораторија ће поступити у складу са документом ИП 28, Приговори и жалбе, који је јавно доступан на web страни Института ИМС

Руководилац Лабораторије
за путеве и геотехнику

Радојица Милићевић,дипл.инж.

ИНСТИТУТ ИМС а.д.
Центар за путеве и геотехнику
Директор

др Ненад Шушић, дипл. инж.грађ.

ИНСТИТУТ ИМС АД
Примљено: 29.04.2022.
Орг.јед.
43-5045

Marija Bozovic

From: jelena.bojic@lhr.rs
Sent: 29 April 2022 14:34
To: 'Marija Bozovic'; duska.nedeljkovic@lhr.rs; 'Zora Jojić'
Cc: 'Nenad Šušić'; prica.marko72@gmail.com
Subject: RE: LHR - zahtev za ponudu za statičko opterećenje probnog šipa

Poštovana Marija,
Molimo Vas da nam proširite ponudu za isti projekat sa ispitivanjem probnog šipa statičkim opterećenjem.
Ispitna sila je 6.500 KN, a opterećenje se nanosi čeličnom gredom. Ispitivanje bi se radilo na prvom mostu br. 36 u narednih mesec dana.
Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, slobodno me zovite.

Srdačan pozdrav,
Jelena Bojić
LHR

From: Marija Bozovic <marija.joka@institutims.rs>
Sent: petak, 29. april 2022. 11:21
To: jelena.bojic@lhr.rs; duska.nedeljkovic@lhr.rs; 'Zora Jojić' <jojic@lhr.rs>
Cc: 'Nenad Šušić' <nenad.susic@institutims.rs>; prica.marko72@gmail.com
Subject: RE: LHR - zahtev za ponudu za ispitivanje integriteta šipova

Poštovane,

U dogovoru sa dr Nenadom Šušićem, u prilogu emaila Vam šaljem Ponudu za ispitivanje integriteta šipova metodom SIT, za potrebe rekonstrukcije železničke pruge, deonica Novi sad – Subotica – granica (Kelebija).

Molimo Vas da nas putem emaila obavestite da li prihvatate našu Ponudu.

Srdačan pozdrav,

Marija Božović,
063/311-680

From: jelena.bojic@lhr.rs [mailto:jelena.bojic@lhr.rs]
Sent: 29 April 2022 10:08
To: marija.joka@institutims.rs
Cc: duska.nedeljkovic@lhr.rs; Zora Jojić
Subject: LHR - zahtev za ponudu za ispitivanje integriteta šipova

Poštovana Marija,
Molimo vas da nam dostavite ponudu za ispitivanje integriteta šipova, u svemu prema zahtevu datom u prilogu.

Srdačan pozdrav,

Jelena Bojić
Šef gradilišta
mob.: +381 63 866 77 84
e-mail: jelena.bojic@lhr.rs
LHR doo
11070 Novi Beograd – SERBIA
Tadije Sondermajera 10J
phone : + 381 11 318-09-35
e-mail : office@lhr.rs